# Fabric Specification Sheet

# VX170-50

## 17oz/yd2 +/-45 glass

Total Weight: **18.07** oz/yd$^2$ **612.80** g/m$^2$

### Roll Details

**50** Inches **1270.00** MM
**171** Pounds per roll **77.73** KG per roll
**109** Yards per roll **327.00** FT per roll
**3** " Core
**Shrink wrapped** 12 Rolls per Pallet

### Stitching Details

**80** denier **Polyester** Yarn
**8** CPI **3.18** mm stitch length
**0.24** oz/yd$^2$ **1.33%** of Total AW

| (+)45° | 49.12% of Total AW | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **E-glass** | **301** | g/m$^2$ | **8.88** | oz/yd$^2$ |

| 0° | 0.22% of Total AW | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **E-glass** | **1.34** | g/m$^2$ | **0.04** | oz/yd$^2$ |

| 90° | 0.22% of Total AW | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **E-glass** | **1.34** | g/m$^2$ | **0.04** | oz/yd$^2$ |

| (-)45° | 49.12% of Total AW | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **E-glass** | **301** | g/m$^2$ | **8.88** | oz/yd$^2$ |

V2 Composites, Inc. makes no warranties, expressed or implied, including merchantability or fitness for a particular purpose, except as expressly stated in writing.

770 Lee Road 191
Auburn, Alabama 36830

P: 334.502.3000
F: 334.502.3088

www.v2composites.com